

CANTITATI DE LUCRARI
TROTUAR PE PARTEA DREAPTA A DRUMULUI COMUNAL DC103 DE LA KM 0+010 PANA LA KM 0+650 IN LOCALITATEA
PERICEI JUDETEL SALAJ
 Proiectant : S.C. CADSIL S.R.L. CLUJ NAPOCA
 Beneficiar : PRIMARIA COMUNEI PERICEI

CENTRALIZATORUL CATEGORIILOR DE LUCRARI

Cod	DENUMIRE CAPITOLE	Total Obiect fara TVA (RON LEI)	Total Obiect fara TVA (RON LEI)
1	TOTAL TROTUARE		
1.1	TROTUARE-TERASAMENTE		
1.2	TROTUARE-SISTEM RUTIER		
TOTAL LUCRARE			

511



PROIECTANT
 Intocmit Ing.Silviu Tegzeslu

CANTITATI DE LUCRARI

TROTUAR PE PARTEA DREAPTA A DRUMULUI COMUNAL DC103 DE LA KM 0+010 PANA LA KM 0+650 IN LOCALITATEA PERICEI JUDEUL SALAJ

Proiectant : S.C. CADSIL S.R.L. CLUJ NAPOCA

Beneficiar : PRIMARIA COMUNEI PERICEI

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI : 1.1

**Obiect/Trotuare
Categorii de lucrari : TROTUARE-TERASAMENTE**

Nr. Crt.	Cod.	Descriere lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON LEI)	TOTAL [fara TVA] (RON LEI)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	E6A	SAPATURA ÎN TEREN TARE	mc	640.00		
2	E4B	UMPLUTURA CU PAMANT VEGETAL	mc	128.00		
3	E4c	TALUZARE SI ÎNSĂMĂNTARE CU PAMANT VEGETAL SI STROPIRE TIMP DE DOUA SAPTAMANI	mp	640.00		
4	D2a	SANT NEPROTEJAT	m	160.00		
5	E2a	DOBORÂREA COPACILOR CU DIAMETRU DE LA 10 LA 40 cm	buc	44.00		
6	E3a	SCOATEREA RĂDĂCINILOR SI A BUTURUGILOR CU DIAMETRE MAI MICI DE 40cm	buc	44.00		
7	E4d	PLANTARE POMI ORNAMENTALI (ARBUSTI) EXCLUSIV PROCURAREA ARBUSTULUI	buc	44.00		
8	C1A	DEMOLAREA STRUCTURILOR DE BETON EXISTENTE	mc	41.60		
TOTAL OBIECT						

- (a) Lista de cantitati 1.1 contine 8 capitole
(b) Proiectantul va completa coloanele 1,2,3 si 4

BENEFICIAR

PROIECTANT

Intocmit Inq. Silviu Tegzesliu

SLI

ANTREPRENOR



CANTITATI DE LUCRARI

TROTUAR PE PARTEA DREAPTA A DRUMULUI COMUNAL DC103 DE LA KM 0+010 PANA LA KM 0+650 IN LOCALITATEA PERICEI JUDEUL SALAJ
Proiectant : S.C. CADSIL S.R.L. CLUJ NAPOCA
Beneficiar : PRIMARIA COMUNEI PERICEI

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI : 1.2

Obiect TROTUARE
Categoriile de Lucrari : TROTUARE-SISTEM RUTIER

Nr. Crt.	Cod.	Descriere lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar (RON LEI)	TOTAL [fara TVA] (RON LEI)
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	R13c	GEOTEXTIL	mp	1216,27		
2	R1a	STRAT DE BALAST	mc	364,88		
3	R2a	STRATUL DE AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU 4-6% CIMENT	mc	99,87		
4	R1b	STRAT DE NISIP	mc	24,33		
5	R20c	PAVELE VIBROPRESATE DIN BETON h=6cm	mp	832,27		
6	R15b	POZARE BORDURI PREFABRICATE TIP B1 10X15	m	1283,00		
7	2B15c1	BETON CLASA C 25/30	mc	15,00		
8	D19b	ADUCEREA LA COTA A CAPACELOR CAMINELOR NECAROSABILE EXISTENTE	buc	5,00		
TOTAL OBIECT						

- (a) Lista de cantitati 1.2 contine 8 capitole
 (b) Proiectantul va completa coloanele 1,2,3 si 4

BENEFICIAR

PROIECTANT

Intocmit ing.Silviu Tegezsiu

ANTREPRENOR



